Ahora hay algo mas que tabiques!!!
Publicado por domovis - 15-09-2007 20:33:17
____
Hola a todos.

Bueno la cosa marcha a buen ritmo y la instalaciÃ³n de los tubos ya esta en su fase final.La verdad es que no he
reparado en el nÃºmero y secciÃ³n de los mismos.Antes de que se ponga a trabajar el yesero habrÃ¡ que revisarlo todo
bien para que no se me escape ningÃºn punto,tanto actual,como en una futura ampliaciÃ³n de la instalaciÃ³n.
Voy a intentar insertar algunas fotos(si me aclaro) y asÃ- tengais una idea del estado actual de la instalaciÃ³n.
Ya queda menos...y con unas ganas de pasar hilos que no me aguanto!!!!!!!!!
Saludos.
==
Re: Ahora hay algo mas que tabiques!!!
Publicado por domovis - 15-09-2007 21:25:10
____
domovisha escrito

Hola a todos.
Bueno la cosa marcha a buen ritmo y la instalaciÃ³n de los tubos ya esta en su fase final.La verdad es que no he
reparado en el nÃºmero y secciÃ³n de los mismos.Antes de que se ponga a trabajar el yesero habrÃ¡ que revisarlo todo
bien para que no se me escape ningÃºn punto,tanto actual,como en una futura ampliaciÃ³n de la instalaciÃ³n.
Voy a intentar insertar algunas fotos(si me aclaro) y asÃ- tengais una idea del estado actual de la instalaciÃ³n.
Ya queda menos...y con unas ganas de pasar hilos que no me aguanto!!!!!!!!!
Saludos.
Aqui van las fotos:
http://www.domoprac.com/images/fbfiles/images/DSC02222a150.jpg
http://www.domoprac.com/images/fbfiles/images/DSC02226casa50.jpg
http://www.domoprac.com/images/fbfiles/images/SC02237casa.jpg
==
Re: Ahora hay algo mas que tabiques!!!
Publicado por maji - 15-09-2007 22:31:49
____
Hola Domovis!!!,

Esto marcha!!!,...para pasar cable "con orden" ya ampliaremos en la DomoTeca la parte de preinstalaciones (...asi
aprovechamos) como hay que hacerlo.
Por cierto, vas a pasarlo tu (.. o el chispas...). Yo lo hice junto con la ayuda de mi padre (uno en cada extremo del tubo
con 2 guias y mucha cinta aislante,..ahh y no hay que olvidarse del liquido pasacables (...o en su defecto lavavajillas).
Como anticipo de llevar un orden ala hora de pasar cables:
- Cada cable hay que numerarlo con unos numeros de plastico (o combinando con letras y numeros).
- Anotar en una hoja de excell (habitaciÃ³n, toma, orientaciÃ³n, nº de cable...) Ej: pulsador norte cocina cable nº: 56.
- Dejar colgando en el cuadro 2 metros de + por lo menos (ya que nunca sabes las vueltas que va a dar hasta que lo
conectes al modulo correspondiente).
domoFORUM - DomoPrac - Domotica practica paso a paso
fireboard Forum Component version: 1.0.2
Generated: 4 December, 2008, 20:05

- Compra cables de colores (yo use blanco y rojo para entradas y marron-azul-tierra para salidas), entre modulos es muy
fino (otros colores).

En fin, animo!!!
PD: Ya te he colgado las fotos solo habias colgado una.
PD2: Si no has comprado los modulos de SIMONVIS te aconsejo que no lo hagas todavia!!! y esperes hasta el
final,...estamos tratando de conseguir este material mas barato desde Dinamarca (e incluso para la versiÃ³n 3 del IHC:
padre de SIMONVIS),..ya os iremos contando en la web.
Un saludo
maji
==
Re: Ahora hay algo mas que tabiques!!!
Publicado por domovis - 16-09-2007 00:13:18
____
Joooooooooderr.

No me digas eso ahora!!!!!!!!....el trato con el electricista esta ya pactado
IntentarÃ© con la ayuda de mi hermano pasar todos los hilos y dejarselo en bandeja al electricista, para que ponga en
marcha el sistema.
En fin, no pasa nada.A ver dos preguntas: sera posible incluir en Vis una pantalla tÃ¡ctil ?
Y lo de los bloqueos del mÃ³dulo de control....como se comportan......? porque lo mas probable sea que opte por relÃ©s
con enclavamiento por si las moscas...tienes problemas en tu vivienda..? Estas satisfecho con tu instalaciÃ³n..?
Saludos.
==
Re: Ahora hay algo mas que tabiques!!!
Publicado por maji - 16-09-2007 12:36:08
____
Tranquilo, como la obra es larga vamos a ir paso a paso,...

En primer lugar, todo lo que te comentamos es posible delegarlo en el electricista, pero para los "bricodomoticos" con
ganas de ahorrarse unas pelas (,..perdon euros) os ponemos todos los pasos.
De esta formar te vas a saber de memoria donde esta cada cable, lo vas a etiquetar con mimo y vas a llevar un control
detallado, que luego a la hora de programar te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
Al electricista le vamos a dar trabajo, que no se preocupe!!!:
- Nos va a poner el interruptor general, magnetotermicos,..todo el cuadro de potencia. Ademas tiene que tirar la toma de
tierra+ contadores de consumo y te va a cobrar los materiales (hilos, grupillas, numeros de plastico,...).
- Ademas para ahorrarte mas pelas (,..digo eurors) os vamos a enseÃ±ar que usando contactores de potencia (que
tambien te venderÃ¡ el "chispas") los modulos de salidas de potencia (enchufes, luces, motores,...) los vamos a unificar,
es decir vamos a usar solo el modulo de control de 8 salidas 230V 10A, abaratando y protegiendo de paso la
instalaciÃ³n.

- Tambien te va a vender (si quieres), lo marcos, embellecedores del modelo que elijas (yo tengo SIMON 88) y demas
aparatos "no domoticos", (hilo musical,...).
domoFORUM - DomoPrac - Domotica practica paso a paso
fireboard Forum Component version: 1.0.2
Generated: 4 December, 2008, 20:05

- Finalmente te va a firmar la instalaciÃ³n para que te conecte la compaÃ±ia electrica "la luz".

En cuanto a tus preguntas:
1) En estos momentos no existe posibilidad de controlar el VIS con una pantalla tactil (solo podrias ver el cuadro de
control en MS-DOS, ejecutando hiperterminal y no es muy bonito,...ya que hay que saberse las tomas de memoria).
Pilfos esta trabajando este aspecto,..pero estamos estudiando un plan B complementario:
"Consiste en Tratar de conectar el Modulo IHC Wireless Vierwer v3 al SIMONVIS: ya os iremos informando de como va
este proyecto,.... de paso podreis comprar (si quereis) en DomoPrac los elemetos de IHC v3, si sale la prueba con
exito!!."
2) Los bloqueos se dan por lo que ya hemos escrito en otros foros del post, ademas recientemente,..el sistema de
comunicaciones del TERMVIS 2.1 es una mierda!!!,... y se bloquea bastante,...empleando el truco que os describimos
(ya lo colgarÃ© en la DomoTeca para que no haya que buscarlo en el foro) se soluciona.
Con el sistema de Pillfos en teoria no se bloquearia nunca, ya que empleamos el puerto RS485 en vez del RS232.
El marco que has dejado para la pantalla tactil esta bien (,..ya veo que has seguido bien las instrucciones de prepararse
para el futuro,...) aunque creemos que se pueden comprar modelos de 2ª mano o mas baratos en ebay perfectamente
funcionales para un visor, con el "docking stations" incluido para colgarlo de la pared,...
Pilfos (ya veis que esta currando en la pagina,..aunque ultimamente no escribe post en el foro) y yo estamos rastreando
las mejores opciones en la web y ya os inforaremos,....
Si quereis ver de lo que hablamos: poned "tablet PC" en el buscador de ebay y vereis equipos perfectamente validos
desde 200€ hasta 400€,...o hasta el limite de pasta que os permita vuestro nivel de vida.
El tema de reles de protecciÃ³n (como puedes ver en el sistema de riego colgado en la DomoTeca) colocado por delante
de los modulos de Salidas y los contactores para potencia solucionan que no se te quemen los equipos por
cortocircuitos, sobretensiones,...
Los modulos de entradas no requieren protecciÃ³n ya que no enviamos portencia (pulsadores, sensores, termostatos,...)
salu2
maji
==
domoFORUM - DomoPrac - Domotica practica paso a paso
fireboard Forum Component version: 1.0.2
Generated: 4 December, 2008, 20:05